

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		竹林寺院内地面修缮					
1	02B001	院内清理 1. 清理院内杂草杂树及生活垃圾，明沟内杂草杂树及排水沟内杂物。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	2430.22			
2	020702001001	院内碎裂方砖地面恢复 1. 人工拆除碎裂方砖地面，按照原规格添配青砖，铺装方砖地面 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	484			
3	020702001002	院内方砖地面拆铺 1. 人工拆除原有地面方砖，施工过程中可利用旧料摆放整齐堆放至指定地点，铺装旧方砖地面 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	1129			
4	020206007001	条石地面拆安归位 1. 人工拆安移位条石地面 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中 3. 备注：施工过程中旧材破损率综合考虑，综合报价在此项内，需新购材料不在另行进行结算。	m2	245			
5	02B002	山门外拆安加固石栏杆 1. 人工拆安加固石栏杆 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	组	2			
6	020206007002	山门外广场石板地面拆安 1. 人工拆除石板地面，新作水泥砂浆找平层3cm，浆铺旧石板地面 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	140			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
		山门修缮					
7	010702001001	木柱制安： 立擎檐柱制安支撑老角梁、制作、安装(含柱顶石制安)，详图示做法	m3	0.5			
8	020206007001	廊步石板地面拆安归位 1. 人工拆安移位石板地面 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中 3. 备注：施工过程中旧材破损率综合考虑，综合报价在此项内，需新购材料不在另行进行结算。	m2	58.8			
9	020506011001	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，更换糟朽开裂望板，恢复翼角椽望板。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	114.4			
10	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	132.6			
11	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	56.63			
12	020602001003	翼角部分屋面拆铺灰背及	m2	114.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		防水层 1. 拆除灰背及防水层，重做麻刀灰背（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
13	020602005001	戗脊拆安 1. 在进行翼角修缮时拆除恢复戗脊。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	33.4			
14	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	174.9			
15	020801002001	墙面做假砖缝 1. 清理墙面旧灰，水泥抹面厚20mm，并划13层假砖缝（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	13.2			
16	020901001001	山花板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	2.42			
17	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	12.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
18	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.01			
19	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	345.95			
20	020903001001	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	95.7			
21	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	5			
22	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	50			
23	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措	m2	58.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
24	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	44.8			
25	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	29.81			
26	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	352			
27	02B001	清理室内及廊步地面杂草 1. 清理杂草杂树。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	129.18			
28	021001001001	双排外脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		鼓楼修缮					
29	010606001002	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序	m	19.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
30	020201001001	台明石拆安归位 1. 人工拆安移位台明石 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中 3. 备注：施工过程中旧材破损率综合考虑，综合报价在此项内，需新购材料不在另行进行结算。	m3	1.25			
31	020505011001	矩形翼角椽拆安归位 1. 翼角椽拆安归位。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	224			
32	020506001001	角梁拆安归位 1. 角梁拆除后加固槽钢后(槽钢另计)，恢复角梁。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m3	7.56			
33	020506011001	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，更换糟朽开裂望板，恢复翼角椽望板。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	51.2			
34	020506011002	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，恢复翼角椽望板。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	25.6			
35	020506011003	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，更换糟朽开裂望板，恢复翼角椽望板，新木构件刷桐油二遍。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	25.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
36	020507003001	角科斗拱拆安归位 1. 角科斗拱拆安归位。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	攒	4			
37	020510001001	栏杆重做油饰 1. 铲除旧油漆地仗，松动部分打楔加固，开裂部分腻子勾抹，栏杆做单皮灰地仗刮腻子刷油漆。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	56.32			
38	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	145			
39	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	62			
40	020602001003	翼角部分屋面拆铺灰背 1. 拆除灰背及防水层，重做麻刀灰背（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序	m2	51.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
41	020602005001	椽脊拆安 1. 在进行翼角修缮时拆除恢复椽脊。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	21.4			
42	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	210			
43	020901001001	山花板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	1.78			
44	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	17.63			
45	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	11.22			
46	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	429.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
47	020903001001	上架构件外檐重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	277.6			
48	020903001002	上架构件室内梁架清灰处理 1. 室内梁架清理表面灰尘（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	218			
49	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	7.01			
50	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	63.67			
51	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	120			
52	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	27.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
53	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	25.92			
54	020906014001	二层楼板楞木油饰重做 1. 铲除旧油漆地仗，重做单皮灰地仗刮腻子刷油漆。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	69.36			
55	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	62.4			
56	02B001	清理室内杂物及地面清灰 1. 清理室内杂物及地面清灰 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	23.04			
57	02B002	补配后檐窗玻璃5mm	m2	4.32			
58	021001001002	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		钟楼修缮					
59	010606001001	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序	m	19.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
60	020201001001	台明石拆安归位 1. 人工拆安移位台明石 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中 3. 备注：施工过程中旧材破损率综合考虑，综合报价在此项内，需新购材料不在另行进行结算。	m3	1.25			
61	020206007001	廊步石板地面拆安归位 1. 人工拆除起翘石板，整修归位。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中 3. 备注：施工过程中旧材破损率综合考虑，综合报价在此项内，需新购材料不在另行进行结算。	m2	2			
62	020505011001	矩形翼角椽拆安归位 1. 翼角椽拆安归位。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	224			
63	020506001001	角梁拆安归位 1. 角梁拆除后加固槽钢后(槽钢另计)，恢复角梁。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m3	7.56			
64	020506011001	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，更换糟朽开裂望板，恢复翼角椽望板。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	51.2			
65	020506011002	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，恢复翼角椽望板。	m2	25.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
66	020506011003	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，更换糟朽开裂望板，恢复翼角椽望板，新木构件刷桐油二遍。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	25.6			
67	020507003001	角科斗拱拆安归位 1. 角科斗拱拆安归位。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	攒	4			
68	020510001001	栏杆重做油饰 1. 铲除旧油漆地仗，松动部分打楔加固，开裂部分腻子勾抹，栏杆做单皮灰地仗刮腻子刷油漆。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	69.52			
69	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	145			
70	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
71	020602001003	翼角部分屋面拆铺灰背及防水层 1. 拆除灰背及防水层，重做麻刀灰背（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	51.2			
72	020602005001	椽脊拆安 1. 在进行翼角修缮时拆除恢复椽脊。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	21.4			
73	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	210			
74	020901001001	山花板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	1.78			
75	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	17.63			
76	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明）	m2	11.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
77	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	429.83			
78	020903001001	上架构件外檐重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	277.6			
79	020903001002	上架构件室内梁架清灰处理 1. 室内梁架清理表面灰尘（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	218			
80	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	7.01			
81	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	63.67			
82	020904001001	斗拱油漆（彩画部分）	m2	120			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
83	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	27.84			
84	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	25.92			
85	020906002001	木楼（地）板油漆 1. 清理地面灰尘，重做油饰。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	17.28			
86	020906014001	二层楼板楞木油饰重做 1. 铲除旧油漆地仗，重做单皮灰地仗刮腻子刷油漆。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	69.36			
87	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	62.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
88	02B001	清理室内杂物及地面清灰 1. 清理室内杂物及地面清灰 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	23.04			
89	02B002	补配后檐窗玻璃5mm	m2	4.32			
90	021001001001	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		天王殿修缮					
91	010702001001	木柱制安： 立擎檐柱制安、支撑老角梁、制作、安装(含柱顶石制安)，详图示做法	m3	0.66			
92	010606001001	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	172			
93	010606013001	钢椽制安：90*90*3方管钢椽制安，20厚松木板HY-303粘贴包管(详图示做法)	M	207			
94	020506011001	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，更换糟朽开裂望板，恢复翼角椽望板。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	101.34			
95	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	245			
96	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除	m2	245			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
97	020602001003	翼角部分屋面拆铺灰背及防水层 1. 拆除灰背及防水层，重做麻刀灰背及二布三油防水层（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	105.8			
98	020602005001	戗脊拆安 1. 在进行翼角修缮时拆除恢复戗脊。 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	32.52			
99	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	250.2			
100	020801002001	墙面做假砖缝 1. 清理墙面旧灰，水泥抹面厚20mm，并划13层假砖缝（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	14.08			
101	020901001001	山花板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m ²	8.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
102	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	17.42			
103	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	11.09			
104	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	1002.9			
105	020903001001	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	108.02			
106	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	48.53			
107	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一	m2	169.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		麻五灰地仗，刮腻子刷油漆 (具体作法见作法说明)。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
108	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	95			
109	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	82.83			
110	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	34.48			
111	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	301.73			
112	02B001	清理室内及廊步地面杂草 1. 清理杂草杂树。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	126.72			
113	02B002	清理踏步清灰及重新勾缝	m2	34.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		1. 清理踏步清灰，踏步石脱灰处重新勾缝。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
114	021001001001	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	736.56			
		东回廊修缮					
115	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	51.5			
116	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	51.5			
117	020901001001	山花板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2				
118	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序	m2	50			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
119	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	9.09			
120	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	3.31			
121	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	152.67			
122	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	41.45			
123	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	26.83			
124	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措	m2	104.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
125	02B001	清理回廊地面清灰 1. 清理回廊地面清灰。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	46.59			
126	021001001002	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		西回廊修缮					
127	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	51.5			
128	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	51.5			
129	020901001001	山花板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2				
130	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具	m2	50			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		体作法见作法说明) 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
131	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	5.79			
132	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	3.31			
133	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	152.67			
134	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	41.45			
135	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	26.83			
136	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻	m2	104.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
137	02B001	清理回廊地面清灰 1. 清理回廊地面清灰。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	46.59			
138	021001001001	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		观音殿修缮					
139	010606001002	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	87			
140	010606013001	钢椽制安：90*90*3方管钢椽制安，20厚松木板HY-303粘贴包管(详图示做法)	M	145			
141	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苫背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	82			
142	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苫背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
143	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	165.27			
144	020801002001	墙面做假砖缝 1. 清理墙面旧灰，水泥抹面厚20mm，并划13层假砖缝（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	21.62			
145	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.83			
146	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	5.7			
147	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	2.85			
148	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	166.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
149	020903001001	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	57.91			
150	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	4.71			
151	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.8			
152	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	26.08			
153	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，门板开裂处用腻子勾抹，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	12.42			
154	020905002001	窗踏板重做油饰	m2	13.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
155	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	95.98			
156	02B001	清理地面灰尘 1. 清理室内外及廊步地面灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	90.22			
157	021001001003	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		文殊殿修缮					
158	010606001001	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	87			
159	010606013001	钢椽制安：90*90*3方管钢椽制安，20厚松木板HY-303粘贴包管（详图示做法）	M	145			
160	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措	m ²	82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
161	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	82			
162	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	165.27			
163	020801002001	墙面做假砖缝 1. 清理墙面旧灰，水泥抹面厚20mm，并划13层假砖缝（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	21.62			
164	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.83			
165	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	3.63			
166	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作	m2	2.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		法见作法说明) 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
167	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	166.31			
168	020903001001	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	57.91			
169	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	1.88			
170	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.8			
171	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序	m2	26.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
172	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，门板开裂处用腻子勾抹，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	12.42			
173	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	13.27			
174	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	95.98			
175	02B001	清理地面灰尘 1. 清理室内外及廊步地面灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	90.22			
176	021001001002	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		大雄宝殿修缮					
177	010702001001	木柱：立擎檐柱支撑老角梁制作安装(含柱顶石制安)，详图示做法	m3	0.84			
178	010606001002	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。	m	232			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
179	010606013001	钢椽制安：90*90*3方管钢椽制安，20厚松木板HY-303粘贴包管(详图示做法)	M	452			
180	020506011001	翼角檐椽望板拆安归位 1. 翼角部分拆除后以对位移望砖进行拨正，更换糟朽开裂望板，恢复翼角椽望板。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	40.32			
181	020505007001	矩形飞椽 1. 更换开裂飞椽，新构件刷桐油二遍。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	113.16			
182	020508025001	拆安恢复望板 1. 拆安望板含大小连檐等构件，同原作法原工艺恢复原状。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	63			
183	020508025002	拆安望板，更换开裂望板 1. 拆安望板含大小连檐等构件，更换开裂望板，新构件刷桐油，同原作法原工艺恢复原状。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	63			
184	020505002001	矩形椽 1. 更换开裂椽子，新构件刷桐油二遍。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	176.64			
185	020602001001	瓦屋面维修	m2	220			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		1. 施工内容:瓦面清除青草,拆除瓦屋面,替换破损瓦件,重做苫背挂新瓦(施工过程中旧材堆放至指定地点,做好保护,规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面)。2. 说明:施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用,投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
186	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容:瓦面清除青草,拆除瓦屋面,重做苫背挂旧瓦(施工过程中旧材堆放至指定地点,做好保护,规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面)。2. 说明:施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用,投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	220			
187	020602001003	廊步屋面拆铺灰背及防水层 1. 拆除灰背及防水层,重做麻刀灰背(施工过程中旧材堆放至指定地点,做好保护,规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面)。2. 说明:施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用,投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	224.28			
188	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰,抹白灰墙皮(具体作法见作法说明)2. 说明:施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用,投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	342.52			
189	020801002001	墙面做假砖缝 1. 清理墙面旧灰,水泥抹面厚20mm,并划13层假砖缝(具体作法见作法说明)2. 说明:施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用,投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	44			
190	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰,重做单皮灰地仗,刮腻子刷油漆(具	m2	20.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		体作法见作法说明) 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
191	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	11.54			
192	020507003001	角科斗拱拆安归位 1. 对西次间前檐转角铺作归安。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	攒	1			
193	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	644.46			
194	020903001001	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	108			
195	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	13.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
196	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	119.6			
197	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	86.58			
198	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，门板开裂处用腻子勾抹重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	78.88			
199	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	20.24			
200	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	908			
201	02B001	清理地面 1. 清理室内地面灰尘与室外地面杂草杂树。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	424.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
202	020206007002	平台地面石板加固地基后重新归安 1. 拆除塌陷地面，夯实底层，回填3:7垫层加固地基后，恢复平台地面（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	53.6			
203	021001001001	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		北禅房修缮					
204	010606001001	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m	87			
205	010606013001	钢椽制安：90*90*3方管钢椽制安，20厚松木板HY-303粘贴包管(详图示做法)	M	145			
206	011606003001	拆除室内吊顶 1. 拆除室内吊顶，垃圾外运。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	48.13			
207	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	80			
208	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除	m ²	80			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		青草，拆除瓦屋面，重做苫背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
209	020801001001	墙面仿古抹灰 1.铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	165.27			
210	020801002001	墙面做假砖缝 1.清理墙面旧灰，水泥抹面厚20mm，并划13层假砖缝（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	21.62			
211	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1.铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.83			
212	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1.铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	3.63			
213	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1.铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	2.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
214	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	166.31			
215	020903001001	室内梁架清灰处理 1. 室内梁架清理灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	46.12			
216	020903001002	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	57.91			
217	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.67			
218	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.8			
219	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序	m2	26.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
220	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，门板开裂处用腻子勾抹，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	12.42			
221	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	13.27			
222	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	95.98			
223	02B001	清理地面灰尘 1. 清理室内外及廊步地面灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	90.22			
224	021001001003	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		南禅房修缮					
225	010606001001	木椽加固 1. 加-90*12扁钢加固木椽（具体作法见详图）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序	m	87			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
226	010606013001	钢椽制安：90*90*3方管钢椽制安，20厚松木板HY-303粘贴包管(详图示做法)	M	145			
227	011606003001	拆除室内吊顶 1. 拆除室内吊顶，垃圾外运。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	48.13			
228	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苫背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	80			
229	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苫背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	80			
230	020801001001	墙面仿古抹灰 1. 铲除墙面旧灰，抹白灰墙皮（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	165.27			
231	020801002001	墙面做假砖缝 1. 清理墙面旧灰，水泥抹面厚20mm，并划13层假砖缝（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	21.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
232	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.83			
233	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	5.7			
234	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	2.85			
235	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	166.31			
236	020903001001	室内梁架清灰处理 1. 室内梁架清理灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	46.12			
237	020903001002	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	57.91			
238	020903002001	木柱开裂部分加固 1. 对细小轻微崩裂1cm内	m2	6.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		采用化学材料粘合填实，裂缝1~2cm的进行嵌补粘合加固，裂缝超过2cm的除嵌补粘合加固外，还要用铁箍紧缩加固（具体作法见作法说明）。 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
239	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）。 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	35.8			
240	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	26.08			
241	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，门板开裂处用腻子勾抹，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	12.42			
242	020905002001	窗踏板重做油饰 1. 窗踏板开裂处用腻子勾抹，铲除残破起皮油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明）（具体作法见作法说明）。 2.说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	13.27			
243	020909004001	上架构件重做油饰（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做一麻五灰，彩画甩项（具体作法	m2	95.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		见作法说明) 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
244	02B001	清理地面灰尘 1. 清理室内外及廊步地面灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	90.22			
245	021001001001	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		禅房东院门修缮					
246	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.3			
247	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.3			
248	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
249	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	0.93			
250	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	0.53			
251	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	20.7			
252	020903001002	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	9.36			
253	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	7.69			
254	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	4.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
255	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，门板开裂处用腻子勾抹，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.98			
256	02B001	清理地面灰尘 1. 清理室内外及廊步地面灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.96			
257	021001001001	施工脚手架、油漆脚手架 1. 建筑物外围护架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		禅房西院门修缮					
258	020602001001	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，替换破损瓦件，重做苦背挂新瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.3			
259	020602001002	瓦屋面维修 1. 施工内容：瓦面清除青草，拆除瓦屋面，重做苦背挂旧瓦（施工过程中旧材堆放至指定地点，做好保护，规格样式、施工工艺同原挂瓦屋面）。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	8.3			
260	020901002001	博缝（风）板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
261	020902001001	连檐、瓦口重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	0.93			
262	020902002001	椽头重做地仗（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	0.53			
263	020902003001	椽子、望板重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	20.7			
264	020903001002	上架构件重做油饰 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	9.36			
265	020903002002	木柱重做油饰 1. 铲除柱子油饰，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m2	7.69			
266	020904001001	斗拱油漆（彩画部分） 1. 铲除旧油饰，重做单皮灰地仗，彩画甩项（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区	m2	4.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰山竹林寺古建筑修缮工程

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合计	其中： 暂估价
		等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中					
267	020905001001	木门重做油饰 1. 铲除木门油饰，门板开裂处用腻子勾抹，重做一麻五灰地仗，刮腻子刷油漆（具体作法见作法说明） 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	8.98			
268	02B001	清理地面灰尘 1. 清理室内外及廊步地面灰尘。 2. 说明：施工所需各种措施费、建筑垃圾外运出景区等完成本项目施工相关工序的各种费用，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	m ²	8.96			
269	021001001001	施工脚手架 1. 建筑物外围护架、油漆脚手架。 2. 说明：施工所需各种措施费，投标人依据现场情况综合考虑在此报价中	项	1			
		合计					

